

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 ประเภทงาน งานประปา  
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 0.50 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	20,060.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3074	26,226.44-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประสัมพันธ์	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4.	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	26,226.44-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	26,200.-	พื้นที่ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	26,200.-บาท	
(ตัวอักษร)	(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิชญ์ สระเกตุ)

นักป้องกันฯ

การประมาณราคา งานประปา  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย 1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นางสาวเสาวณี พรหมรัตน์ 3. สิบเอกศรีวิทย์ สระเกตุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1  
 รายการเลขที่ 1.2  
 แบบเลขที่ 911001  
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อ หน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดหินลูกรัง/ถมดิน	0.39	ลบ.ม.	-	-	99.-	38.-	38.-	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม.	601.-	18.-	91.-	2.-	20.-	
3	คอนกรีต 1:2:4 ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.	0.05	ลบ.ม.	1,650.-	82.-	498.-	24.-	106.-	
4	เหล็กกลม dia 6 มม. (2.22 กก/เส้น)	2	กก.	21.81-	43.-	4.10-	8.-	51.-	
5	ก้อนอิฐมอญ 1/2 แผ่น	1	ตร.ม.	285.-	285.-	89.-	89.-	374.-	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3	ตร.ม.	80.-	184.-	100.-	230.-	414.-	
	รวมเงิน			612.-	612.-	391.-	391.-	1,003.-	
	รางระบายน้ำคิดเป็นเงินรวมต่อเมตร	20	ม.		12,240.-		7,820.-	20,060.-	
	คิดเป็นเงินค่างาน							20,060.-	

(ลงชื่อ).....  
 (นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวเสาวณี พรหมรัตน์)  
 นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบเอก.....  
 (ศรีวิทย์ สระเกตุ)  
 นักป้องกันฯ