

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่นายจิว มาประกอบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีมติราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๕๙๘,๑๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมานี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(สรวิชญ์ สระเกตุ)

ความเห็น.....

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
 ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ ซอยไร่นายจิว มาประกอบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	363,413.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3624	495,113,87-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4.	รวมค่าค่าใช้จ่าย	498,113.87-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	498,100.-	พื้นที่ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	498,100.-บาท	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีมีวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิษณ์ สระเกตุ)

นักป้องกันฯ

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด

ขอใบรายชื่อ มาประกอบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ 3. ลีเบกศรีวิชัย ระยะเวลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

จำนวนราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	1,140	ตร.ม.	-	-	10.43-	11,890.-	11,890.-	- ค่าวัสดุรวม
	- งานปรับหรือทางเดิมแล้วบดทับ (หนา 0.10)			240.-	27,360.-	83.44-	9,512.-	36,872.-	ค่ายางฯ,ค่าน้ำ ยางเพิร์ทโคท
	- งานชั้นทางหินคลุก (หนา 0.10 ม.)			20.-	22,800.-	6.63-	7,558.-	30,358.-	ค่าหินคลุก
	- งานไฟร์มโค้ท			227.-	258,780.-	14.19-	16,176.-	274,956.-	ค่าลูกรัง
	- งานปูนยางแอสฟัลติกคอนกรีต								
2.	งานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	0.36	ลบ.ม.	1,595.-	574.-	346.-	124.-	698.-	=25.83-บาท
	- เพคอนกรีตหยาบ			369.-	2,214.-	300.-	1,800.-	4,014.-	
3.	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.	6	ท่อน	125.-	125.-	-	-	125.-	
	- ลูกรัง			-	-	-	-	4,500.-	
	- ค่าเครื่องจักร (รถแบคโฮ)			-	-	9,000.-	-	-	-
	รวมวัสดุ + ค่าแรง								363,413.-

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....
(ศรีวิชัย ระยะเวลา)
นักป้องกันฯ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่ นายจิว มาประกอบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๘๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๔๙๘,๑๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,๕) จำนวน ๒ แผ่น
โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
- กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๖.๓ สิบเอกสรวิชัย สระเกตุ | ตำแหน่ง นักป้องกันฯ | กรรมการ |