

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายหล่อ พลอยแสง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย **มีมติราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๒๒๘,๘๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)** รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมานี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ศรีมีวงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(สรวิชญ์ สระเกตุ)

ความเห็น.....
.....

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ปริมาณงาน	โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ดำเนินการ	ซอยบ้านนายหล่อ พลอยแสง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 27 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	165,737.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3624	225,800.08-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4.	รวมค่าค่าใช้จ่าย	228,800.08-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	228,800.-	พื้นที่ปกคิ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	228,800.-บาท	
(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบบก.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิชญ์ สระเกตุ)

นักป้องกันฯ

การประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านนาหย่อ พLOYแสง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ 2. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ 3. สิบเอกสรวิชัย สุระเกตุ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุถึงของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - งานปรับหรือทางเดิมแล้วบดทับ (หนา 0.10) - งานชั้นทางหินคลุก (หนา 0.10 ม.) - งานไพร่มีไค้ท - งานปูนยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมวัสดุ + ค่าแรง	532 53.2 532 532	ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 240.- 20.- 227.-	- 12,768.- 10,640.- 120,764.-	10.63- 84.99- 6.89 - 14.52.-	5,655.- 4,521.- 3,665.- 7,724.-	5,655.- 17,289.- 14,305.- 128,488.- <u>165,737.-</u>	- ค่าวัสดุรวมค่า ยาง, ค่าน้ำยาง ไพร่ไค้ท, ค่า หินคลุก - นำมันดีเซล =27.53-บาท
2.									

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบเอก.....
(สรวิชัย สุระเกตุ)
นักป้องกันฯ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายหล่อ พลอยแสง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๙,๑๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๒๒๘,๘๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,๕) จำนวน ๒ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
- กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีมีวงค์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๖.๓ สิบเอกสรวิชัย สระเกตุ | ตำแหน่ง นักป้องกันฯ | กรรมการ |