

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

งานระบบบ่อน้ำบาดาล

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล และทำการก่อสร้างห้องถังเก็บน้ำแบบ

แหลมปลาย ขนาดจุน้ำ 25 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ห้องถึง

บริเวณ โถกกระเพรา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานบ่อน้ำ								
1.1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กรูบ่อท่อพีวีซี ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ลึก 60 เมตร	1	บ่อ	-	-	83,400.-	83,400.-	83,400.-	
1.2	งานอุปกรณ์								
	- ท่อพีวีซี ขนาด \varnothing 1 1/2" ชั้น 8.5	11	ท่อน	159.-	1,749.-	-	-	1,749.-	- พร้อมข้อต่อ
	- เสื่อวางชนิดของเหล็ก ขนาด \varnothing 1 1/2"	1	ตัว	480.-	480.-	-	-	480.-	เกลียวใน,
	- ยูนิเวนชนิดเหล็ก ขนาด \varnothing 1 1/2" พร้อมประเก็นยาง	1	ตัว	186.-	186.-	-	-	186.-	เกลียวนอก,
	- น๊อตชนิดเหล็ก ขนาด \varnothing 1 1/2"	1	ตัว	63.-	63.-	-	-	63.-	เทพื้นเกลียว
	- ท่อลดกลมชนิดเหล็ก ขนาด \varnothing 1 1/2"	1	ตัว	68.-	68.-	-	-	68.-	
1.3	งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล								
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1	บ่อ	-	-	7,600.-	7,600.-	7,600.-	
	- งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล	1	บ่อ	-	-	620.-	620.-	620.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสุพิชชา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัด อบต.น้ำพุ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล