

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

งานระบบบ่อน้ำบาดาล

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 45 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล และทำการก่อสร้างห้องตั้งเก็บน้ำแบบ

แบบเปลญ ขนาดจุน้ำ 15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ห้องตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณนางสาวราษฎร์ เมฆทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการโดย

นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงค์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุถึงของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานบ่อน้ำ								
1.1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กว้บ่อท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 มอก. 17-2532 ลึก 45 เมตร	1	บ่อ	-	-	62,550.-	62,550.-	62,550.-	
1.2	งานอุปกรณ์ - ท่อพีวีซี ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " ชั้น 8.5 - เชื้อควาล์วชนิดทองเหลือง ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " - ยูนิเวนชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " พร้อมประเก็นยาง - น๊อตชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " - ท่อลดกลมชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	11 1 1 1 1	ท่อน ตัว ตัว ตัว ตัว	150.- 480.- 186.- 63.- 68.-	1,650.- 480.- 186.- 63.- 68.-	- - - - -	- - - - -	1,650.- 480.- 186.- 63.- 68.-	- พร้อมข้อต่อ เกลียวใน, เกลียวนอก, เทพื้นกันเสียว
1.3	งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล - งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง - งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล	1 1	บ่อ บ่อ	- -	- -	7,600.- 620.-	7,600.- 620.-	7,600.- 620.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสุพิชชา ทวีทรัพย์มันคง)

ปลัด อบต.น้ำพุ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล