

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

งานระบบบ่อน้ำบาดาล

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/4

โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 45 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล และทำการก่อสร้างห้องตั้งเก็บน้ำแบบ

แบบเปลว ขนาดจุน้ำ 15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ห้องตั้ง

บริเวณนางสาวรายู เมฆทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.	- ถอดผูกเหล็ก	32	กก.	37.-	1,184.-	-	-	1,184.-	311,851
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	28	ลบ.ฟ.	532.-	14,896.-	99.-	2,772.-	17,668.-	430785
	- ANCHOR BOLT (ผูกเหล็กเพลา) Ø 25 มม.	12	ชุด	250.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
3.	งานหอดึงแบบแบบเปลว								
4.	- หอดึงสูง ความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ห้องตั้ง	270,000.-	270,000.-	-	-	270,000.-	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนโทรล	1	ชุด	6,500.-	6,500.-	-	-	6,500.-	
5.	- ติดตั้งเมนไฟฟ้า สายเบอร์ 16 sq/mm.	1	จุด	3,500.-	3,500.-	-	-	3,500.-	
	งานติดตั้งชุดฝาปิดบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว	1	จุด	3,100.-	3,100.-	-	-	3,100.-	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	57	เมตร	26.50.-	1,510.-	30.-	1,710.-	3,220.-	
6.	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	22	เมตร	92.25-	2,029.-	75.-	1,650.-	3,679.-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							430,785.-	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

(นางสาวเสาวณี พรหมรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัด อบต.น้ำพุ