

การประมาณราคา  
ปริมาณงาน

งานระบบบ่อน้ำบาดาล

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/4

โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 45 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล และทำการก่อสร้างห้องถังเก็บน้ำแบบ

แฉกแบบ ขนาดจุกน้ำ 15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ห้องถึง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณนางสำราญ เมฆทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการโดย

นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

จังหวัดราชบุรี

อำเภอเมือง

ตำบลน้ำพุ

อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จัมได้นำ - มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC ใช้สายไฟฟ้า ชนิดกันน้ำ NNY.VCT. ขนาด 1.5 X 4.0 ม.ม. งานขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	48,600.-	48,600.-	-	-	48,600.-	- พร้อมชุด ควบคุม, ตู้ กล่องกันน้ำ
8.		1	ชุด	4,800.-	4,800.-	-	-	4,800.-	- การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภัชชา ทวีทรัพย์มั่นคง)  
ปลัด อบต.น้ำพุ

(ลงชื่อ).....  
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเสาวณี พรหมรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคล